

Foto op hout

Let goed op de specificaties voor het aanleveren van de bestanden, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan.

Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Full color (4/0) bestanden maak je altijd op in CMYK.
- Maak je bestand op met een afloop van 3 mm. Laat je achtergrond doorlopen over de afloop, hier geldt namelijk een minimale speling. Dit voorkomt witranden en zorgt ervoor dat de achtergrond mooi doorloopt aan alle zijden.
- Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een resolutie aan van 150 DPI. Wij raden het ten zeerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie dan 150 DPI.
- Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of tiff (1 laag) aanleveren..
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer's marks)

Productspecificaties

- Let op: de planken worden voorzien van dekwit (white-wash), de houtkleur zelf zal dus niet zichtbaar zijn aan de voorzijde. De structuur van het hout is wel zichtbaar.
- Bij glad geschaafd vuren worden de grote oneffenheden weggeschaafd. Dit geeft aan je foto op hout een meer gepolijste uitstraling, zonder af te doen aan de organische kwaliteiten van het materiaal.
- Ruw geschaafd vuren geeft een verrassend en organisch effect aan je foto's. Dit maakt ruw geschaafd vuren heel mooi om bijvoorbeeld landschapsfotografie op af te drukken.
- Hout is een natuurproduct met natuurlijke oneffenheden. Hou hier rekening mee bij het aanleveren van je ontwerp. Het materiaal is geschikt voor buitengebruik en gebruik in zeer vochtige of warme ruimtes.
- Tussen de plankjes zit een ruimte van 2 mm breed. In deze naden zal je foto wegvallen. Hou hier rekening mee bij het aanleveren van je ontwerp.
- De planken zijn ongeveer 9,6 cm hoog/breed.
- Het aan te leveren formaat is het werkelijke formaat + 3 mm afloop rondom.
- **Let op! De maten van de planken kunnen afwijken, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.**